

吉林小区硅PU厂家

生成日期: 2025-10-30

硅pu施工工艺:弹性层施工施工方法与加强层一样, 采及有齿刮板将缓冲层涂刮于基面。干固后表面要求平整光滑, 若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序。场地打磨用专门用砂纸对场地进行打磨, 工人进行打磨的时候必须将砂纸与硅PU弹性层保持水平, 对有流不平的地方在检查后须进行二次打磨, 以保证基面必须平整无不平之处。面漆层施工硅PU球场面漆为双组份材料, 由A组份固化剂和B组份色漆组成, 将两种材料混合后充份搅拌均匀, 然后加入专门用防滑粉(数量为混合面漆总量的0.8%), 将材料充分搅拌均匀后用滚筒遍涂施工。上海硅PU的规格介绍。吉林小区硅PU厂家

硅pu面漆脱落的原因:没有进行界面剂的施工: 增塑剂即使正常添加, 那么为了确保面漆耐磨, 在面漆与弹性层之间, 正常也要做一道界面剂的施工, 以增强弹性层的强度, 增强面漆的耐磨性。界面剂可以理解作为一种“清漆”, 无色透明, 粘接性好, 密封性好, 成胶后面层硬度高, 对面漆有一定的保护作用。很多厂家为了降低成本, 也会减少界面剂的施工程序。有些不负责任的施工队, 为了节约施工时间, 很多客户对施工流程也不甚了解, 那么施工队很容易就减少工序、蒙混过关。时间一长, 面漆的耐久性自然就无法保证。吉林小区硅PU厂家江苏康体告诉您硅PU的选择方法。

现在很多硅PU球场材料出现细孔问题到底是为什么呢? 首先羊毛出在羊身上, 是生产材料的问题, 这就关系到塑胶跑道的生产商的问题。不合格的塑胶跑道材料生产商他们用·不合格的材料替而代之, 或许还有另一种可能性, 生产材料的配方还有问题, 一个配方在研制之前, 应该得到初次试验, 而不是马上出售。其次生产的时候偷工减料, 有些厂家为了牟取暴利, 在硅PU材料上调整材料比例, 以至于很多调制出来根本没有原来的效果, 而且它们还加了很多的有毒物质, 是塑胶跑道材料看上去和普通的没多大区别。

硅PU球场验收标准:加强层: 加强层TB-003为单组份材料, 施工方法与弹性层一致。若加强层设计较薄(小于1mm, 齿刮涂刮难以流平的, 可用胶刮板分多道刮涂, 必须保证刮涂后表面光滑平整。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。面层: 面层TB-205为双组份水性材料, 必须按规定比例A组: B组=9: 1(重量比))把两组份充分搅拌均匀, (配比不准会影响面层的固化效果, 直接影响面层的使用性能)加水稀释施工稠度, 一般加入50~80%TB-205重量计算, 根据现场实际情况而定), 用专门用喷枪分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专门用砂进行喷涂便可。最低温度低于5℃不宜施工, 施工后保持10小时无水浸泡。各类球场面层参考做法A篮球场: 分三道喷涂, ***, 二道加15%TB-205重量计算)专门用砂, 每道TB-205用量约为, 第三道不加砂(用量约为), 加砂时, 应先将A组份与专门用砂搅拌均匀, 再加入B组份搅拌均匀, 再加水稀释; 三秒禁区应做三道加砂的, 一道不加砂(共四道B网球场: 分三道喷涂, ***道加50%砂, 第二道加50%砂, 第三道不加砂C羽毛球、排球场: 不加砂喷涂三道。寻找硅PU的优良代理厂家。

硅PU球场基础为场地的质量的*关,**好的基础是成功的开始, 基面采用水泥混凝土基础, 则应满足下列要求: 1、硅PU球场新浇的混凝土要有足够的养护时间(不少于28天)。2、表面平整度好, 3米直尺允许误差≤3mm3按设计标号施工, 基础强度c25以上, 无裂缝、脱层、返砂等现象。4、硅PU球场四周设计合理排水沟。为保证排水流畅, 基面坡度≤5%, 并且符合设计要求。5、要留温度伸缩缝, 一般按纵横6m宽5mm

深3cm切缝。6、硅PU球场下雨天不能施工，避免在烈日下或温度小10℃的情况下施工。7、室内场地应保持良好的对流通风效果。江苏康体硅PU质量保证。吉林小区硅PU厂家

上海的硅PU销售厂家。吉林小区硅PU厂家

硅pu场地基础检查判断如下：1、看基础表面平整情况看的方法：①、眼观，有积水，则需要修补，基础面粗糙，做不起来厚度，凹凸小平面多，则费料；②、测，可以拉线或直棒测平整度测积水状况；2、是否开裂或存在开裂的情况判断方法：①、看是否已经有开裂的情况；②，是否按要求开伸缩缝；③、大面积场地是否有伸展缝；④、板块接缝一般容易开裂；⑤、沟盖板补的是否有开裂迹象；⑥、问或看混泥土地基情况，地基松软或未夯实，基础沉降可能性较大；3、测基础大小看大小是否足够运动场划线，非专业人士或场地受限，是有可能出现大小不合适的情况，要划线的话要沟通划线问题；6、做硅PU至少要打好基础将近25天以上做才保险在看运动场时，就沥青基础的方方面面，做出具体的判断，详细如下：1、沥青基础，沥青颗粒是否夯实压密实，不密实封沥青基础容易出问题；2、沥青基础是否有起伏，凹凸不平，封沥青基础后，积水深了大了，补的成本较高；3、沥青基础下面地基是否属于软质或沙地，这种情况易出现沥青基础不平整，或以后沉陷；4、排水沟盖板不能高于沥青基础或低得太多；5、沥青下面不能有大的深的积水，混泥土将沥青基础围上，关水在沥青基础里；4、沥青基础是否有断缝，脱层松散情况。

吉林小区硅PU厂家

江苏康体新材料有限公司位于兴化经济开发区纬六路以南经二路以西，交通便利，环境优美，是一家生产型企业。是一家有限责任公司企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供***的EPDM橡胶颗粒，胶粘剂，硅PU丙烯酸树脂。康体将以真诚的服务、创新的理念、***的产品，为彼此赢得全新的未来！